

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej renowacji Kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Dąbrowicy wraz z dzwonnica i murem		
1	Rozdział	1. ELEWACJA WSCHODNIA - Prezbiterium i zachrystie		
1.1	Element	1.1. Prace przygotowawcze elewacji		
1.1.1	ZKNR C 1/401/6	Roboty przygotowawcze, odbicie tynków z murów, odbicie tynków o pow. ponad 5 m ² ze ścian, filarów, pilastrów z zaprawy cementowej	m2	271,270
1.1.2	TZKNBK 8/105/1	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich	m2	271,270
1.1.3	KNR BC 2/130/1	Gruntowanie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa, ręcznie przez malowanie, wzmocnienie preparatem krzemianowym głęboko penetrującym	m2	271,270
1.1.4	KNR BC 2/121/2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych, wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru	m2	271,270
1.1.5	TZKNBK 4/901/47 (1)	Spoinowanie murów - przekrój spoiny do 0,01 m ²	m2	271,270
1.1.6	TZKNBK 4/501/2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem strzępi na zaprawie cem.-wap. o pow. do 3 m ² grub. 1/2 cegły - przyjęto 35 % powierzchni Krotność=0,35	m2	271,270
1.1.7	ZKNR C 2/817/7	Naprawa rys - nacięcie rysy	m	105,550
1.1.8	ZKNR C 2/817/8	Naprawa rys, wypełnienie powierzchniowe rysy, wypełnienie nacięcia	m	105,500
1.1.9	KNR BC 2/127/2	Neutralizacja podłoża silnie zanieczyszczonych biologicznie przy renowacji starego budownictwa preparatem glonobójczym, ręczne przez malowanie	m2	271,270
1.1.10	KNR BC 2/128/1	Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym, 2-krotne, ręczne malowanie podłoży	m2	271,270
1.2	Element	1.2. Prace tynkarsko-szpachlarskie		
1.2.1	KNR 40/209/1 (1)	Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa szepna, ręczne wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana kryjąco	m2	271,270
1.2.2	KNR BC 2/122/3 (1)	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie. Tynk renowacyjny podkładowy WTA - do 1 cm grubości	m2	271,270
1.2.3	KNR BC 2/122/4 (3)	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie. Tynk renowacyjny podkładowy WTA - dodatek za 0,5 cm pogrubienia tynków Krotność=4	m2	271,270
1.2.4	KNR BC 2/122/2 (1)	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie. Tynk renowacyjny nawierzchniowy WTA - do 1 cm grubości	m2	271,270
1.2.5	KNR BC 2/122/4 (1)	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie. Tynk renowacyjny nawierzchniowy WTA - dodatek za 0,5 cm pogrubienia tynku Krotność=3	m2	271,270
1.2.6	KNR BC 2/124/1	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynków, warstwa grubości 1,0 mm	m2	271,270
1.2.7	KNR 401/703/1	Wtopienie siatki z włókna szklanego	m2	271,270
1.2.8	KNR BC 2/124/2	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie, dodatek za 1 mm pogrubienia szpachli Krotność=2	m2	271,270
1.2.9	KNR BC 2/124/3 (1)	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynków przed malowaniem	m2	271,270
1.2.10	KNR BC 2/124/5 (1)	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, malowanie 2-krotnie farbą silikonową	m2	271,270
1.3	Element	1.3. Prace sztukatorskie		
1.3.1	KNR 1901/819/7	Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 40 cm - gzyms podparapetowy dolny	m	63,780
1.3.2	Kalkulacja indywidualna	Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 20 cm - gzyms cokołowy nadparapetowy dolny	m	63,780
1.3.3	Kalkulacja indywidualna <TZKNBK IX 4708c>	Piilaster kombinowany do 180x70 cm (wys.x śr.) - ZACHRYSTIA	szt.	6,000
1.3.4	Kalkulacja indywidualna <TZKNBK IX 3405c>	Zakończenie obramowania okna. Wykonanie modelu i formy wraz z odlewami - ZACHRYSTIA	szt.	2,000
1.3.5	Kalkulacja indywidualna <TZKNBK IX 3408c cz.o. w.sp.3. cz.o. w.sp.3>	Zwornik nadokienn. Wykonanie formy wraz z odlewami - ZACHRYSTIA	szt.	2,000
1.3.6	KNR 1901/819/4	Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 25 cm. Gzyms podokapowy - ZACHRYSTIA	m	30,260

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.3.7	Kalkulacja indywidualna <TZKNBK IX 4708c>	Pilastr kombinowany do 630x85 cm (wys.x śr.). Pilastr z podstawą i głowicą - PREZBITERIUM	szt.	6,000
1.3.8	KNR 1901/819/1	Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 15' cm - podparapetowy - PREZBITERIUM	m	49,720
1.3.9	Kalkulacja indywidualna <TZKNBK IX 3405c>	Zakończenie obramowania okna. Wykonanie modelu i formy wraz z odlewami - okna PREZBITERIUM	szt.	3,000
1.3.10	Kalkulacja indywidualna <TZKNBK IX 3408c cz.o. w.sp.3. cz.o. w.sp.3>	Zwornik nadokienn. Wykonanie formy wraz z odlewami - PREZBITERIUM	szt.	3,000
1.3.11	TZKNBK IX 2701a	Sztukateria o rysunku średnio złożonym o dług.do 50 cm - wykonanie modelu. - PREZBIERIUM	szt.	1,000
1.3.12	TZKNBK IX 2708a	Sztukateria o rysunku średnio złożonym o dług.do 50 cm - montaż odlewów cementowych. PREZBITERIUM	szt.	11,000
1.3.13	KNR 1901/819/1	Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 10' cm - gzyms podokapowy mniejszy - PREZBITERIUM	m	63,780
1.3.14	KNR 1901/819/7	Profile ciągnione zwykłe, szerokość w rozwinięciu do 60' cm - gzyms podokapowy większy - PREZBITERIUM	m	63,780
1.4	Element	1.4. Stolarka drzwiowa i okienna - zewnątrz		
1.4.1	KNR 1901/1310/3	Usunięcie starej farby olejnej, ługowanie z powierzchni drewnianych Remmers AGE	m2	25,360
1.4.2	KNNR 2/1405/1	Usunięcie i zabezpieczenie drewna przed działaniem szkodników Remmers ANTI-INSKET	m2	25,360
1.4.3	KNNR 2/1405/1	Impregnacja wzmacniająca drewno Remmers PU – Holzverfestigung	m2	25,360
1.4.4	TZKNBK 20/124/1 (1)	Wypełnienie nierówności drewna - preparat oparty na spoiwie poliestrowym Remmers Induline 2K-Spachtel	szt	25,360
1.4.5	TZKNBK 15/401/4	Malowanie olejne na drewnie i lakierownie - gruntowanie Remmers Isoliergrund	m2	25,360
1.4.6	KNR 712/206/1 (1)	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, konstrukcje pełnościenne - Remmers Aqua AG-26-Allgrund	m2	25,360
1.4.7	KNR 712/214/1 (1)	Malowanie pędzlem - emalia akrylowa do drewna i metalu Remmers Rofalin Acryl	m2	25,360
1.5	Element	1.5. Renowacja okładzin kamiennych		
1.5.1	ZKNR C 1/401/6	Roboty przygotowawcze, odbicie tynków z murów, odbicie tynków o pow. ponad 5' m2 ze ścian, filarów, pilastrów z zaprawy cementowej	m2	73,682
1.5.2	TZKNBK 8/105/1	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich	m2	73,682
1.5.3	KNR BC 2/121/2	Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych, wykucie spoin na głębokość 2' cm i oczyszczenie muru	m2	73,682
1.5.4	KNR BC 2/127/2	Neutralizacja podłoży silnie zanieczyszczonych biologicznie przy renowacji starego budownictwa preparatem glonobójczym, ręczne przez malowanie, 2-krotnie Krotność=2	m2	73,682
1.5.5	KNR BC 2/128/1	Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym, 2-krotne, ręczne malowanie podłoży Krotność=2	m2	73,682
1.5.6	TZKNC 6/102/1	Głęboko penetrująca impregnacja strukturalna obiektu kamiennego metodą stałego przepływu impregnatu po powierzchni kamienia	m2	73,682
1.5.7	TZKNC 6/102/3	Powierzchniowe wzmocnienie strukturalne obiektu kamiennego metodą stałego przepływu impregnatu po powierzchni kamienia	m2	73,682
1.5.8	KNR 1901/316/6	Naprawa powierzchni murów z kamienia, bez wykucia, uzupełnienie mineralną zaprawą do naprawy okładzin kamiennych	m2	73,682
1.5.9	KNR 1901/326/1	Spoinowanie murów z kamienia, przekrój spoin do 0,15' dm2, bez wykucia spoin	m2	73,682
1.5.10	DC 19/601/3	Laserunkowe scalenie kolorystyczne powierzchni kamiennych farbą krzemooorganiczną	m2	73,682
1.5.11	DC 21/801/3 (1)	Impregnacja preparatem hydrofobizującym, kamień naturalny	m2	73,682

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	2. RUSZTOWANIE		
2.1	Element	2.1. Rusztowanie		
2.1.1	KNR 202/1604/3 (1)	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20`m, nakłady podstawowe	m2	384,000
2.1.2	KNR 202/1614/1 (1)	Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20`m, konstrukcja drewniana, nakłady podstawowe	m2	45,000
2.1.3	NNRNKB 202/1622/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2	384,000